



OFFERTA ECONOMICA A COSTI UNITARI

N°	Tipo Prodotto offerto (campo da compilare a cura dell'OE)	U.M.	Q.tà	costi unitari escluso IVA	costi unitari con IVA	costo totale escluso IVA	costo totale con IVA
CLASSE 3B - AULA IMMERSIVA							
1	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate.	mq	3	22,30 €	27,21 €	66,90 €	81,62 €
2	Portoncino d'ingresso interno a battente, con struttura portante in profilati di acciaio e lamiera di acciaio, coibentata internamente e rivestimento sulle due facce con pannelli in legno mordenzato. Completo di falso telaio, cilindro a profilo europeo, mezza maniglia all'interno e pomolo fisso o girevole all'esterno azionante lo scrocco, in alluminio anodizzato tipo pesante o ottone, occhio magico grandangolare e fermo di sicurezza, cerniere regolabili in altezza. Misure passaggio fino a 0,90 m per H 2,10 m.	n.	1	920,72 €	1.123,28 €	920,72 €	1.123,28 €
3	Operaio specializzato fabbro per posa portoncino di sicurezza.	ore	8	33,48 €	40,85 €	267,84 €	326,76 €
4	Operaio edile 4° livello per installazione portoncino ed eventuali modifiche murarie.	ore	16	41,00 €	50,02 €	656,00 €	800,32 €
5	Materiale di consumo: tasselli, silicone, schiuma poliuretana, mattoni, cemento.	a corpo	1	250,00 €	305,00 €	250,00 €	305,00 €
6	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm ² .	m	90	1,69 €	2,06 €	152,10 €	185,56 €

7	Sistema di canalizzazione in PVC a parete d'arredo, suddivisa in scomparti destinati ad ospitare cavi energia, cavi di segnalazione e comunicazione, cassette portafrutti; conforme alle norme CEI EN 50085-2-1, completo di coperchio, accessori di montaggio, accessori di fissaggio e pezzi speciali, con le seguenti caratteristiche: - grado di protezione IP40; - resistenza all'urto: 2 Joule (PVC); - colorazione a scelta della direzione lavori. Nelle seguenti dimensioni e scomparti:- 200 x 60 mm - 4 scomparti.	m	30	59,84 €	73,00 €	1.795,20 €	2.190,14 €
8	Interruttore automatico magnetotermico modulare curva C con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 4,5 kA, nelle tipologie: - tetrapolare con In 6-32 A.	n.	1	33,12 €	40,41 €	33,12 €	40,41 €
9	Scatole porta apparecchi 3 posti.	n.	3	4,10 €	5,00 €	12,30 €	15,01 €
10	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 10°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V.	n.	3	7,47 €	9,11 €	22,41 €	27,34 €
11	Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP44 - 16A - 230V - 2P+T Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP44, nelle tipologie: - 16A - 230V - 2P+T.	n.	3	17,49 €	21,34 €	52,47 €	64,01 €
12	Operaio impiantista livello B1 per realizzazione collegamenti elettrici	ore	16	32,49 €	39,64 €	519,84 €	634,20 €
13	Operaio impiantista livello C3 per realizzazione collegamenti elettrici	ore	16	30,35 €	37,03 €	485,60 €	592,43 €
TOTALE CLASSE 3B - AULA IMMERSIVA						5.234,50 €	6.386,09 €
CLASSE 3D - AULA LINGUISTICA							

1	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate.	mq	3	22,30 €	27,21 €	66,90 €	81,62 €
2	Portoncino d'ingresso interno a battente, con struttura portante in profilati di acciaio e lamiera di acciaio, coibentata internamente e rivestimento sulle due facce con pannelli in legno mordenzato. Completo di falso telaio, cilindro a profilo europeo, mezza maniglia all'interno e pomolo fisso o girevole all'esterno azionante lo scrocco, in alluminio anodizzato tipo pesante o ottone, occhio magico grandangolare e fermo di sicurezza, cerniere regolabili in altezza. Misure passaggio fino a 0,90 m per H 2,10 m.	n.	1	920,72 €	1.123,28 €	920,72 €	1.123,28 €
3	Operaio specializzato fabbro per posa portoncino di sicurezza.	ore	8	33,48 €	40,85 €	267,84 €	326,76 €
4	Operaio edile 4° livello per installazione portoncino ed eventuali modifiche murarie.	ore	16	41,00 €	50,02 €	656,00 €	800,32 €
5	Materiale di consumo: tasselli, silicone, schiuma poliuretana, mattoni, cemento.	a corpo	1	250,00 €	305,00 €	250,00 €	305,00 €
6	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm ² .	m	110	1,69 €	2,06 €	185,90 €	226,80 €

7	Sistema di canalizzazione in PVC a parete d'arredo, suddivisa in scomparti destinati ad ospitare cavi energia, cavi di segnalazione e comunicazione, cassette portafrutti; conforme alle norme CEI EN 50085-2-1, completo di coperchio, accessori di montaggio, accessori di fissaggio e pezzi speciali, con le seguenti caratteristiche: - grado di protezione IP40; - resistenza all'urto: 2 Joule (PVC); - colorazione a scelta della direzione lavori. Nelle seguenti dimensioni e scomparti:- 200 x 60 mm - 4 scomparti.	m	50	59,84 €	73,00 €	2.992,00 €	3.650,24 €
8	Interruttore automatico magnetotermico modulare curva C con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione fino a 4,5 kA, nelle tipologie: - tetrapolare con In 6-32 A.	n.	3	33,12 €	40,41 €	99,36 €	121,22 €
9	Scatole porta apparecchi 3 posti.	n.	12	4,10 €	5,00 €	49,20 €	60,02 €
10	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 10°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V.	n.	12	7,47 €	9,11 €	89,64 €	109,36 €
11	Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP44 - 16A - 230V - 2P+T Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP44, nelle tipologie: - 16A - 230V - 2P+T.	n.	12	17,49 €	21,34 €	209,88 €	256,05 €
12	Ciabatta multipresa da 6 prese 2P+T 10/16A schuco con cavo da 1,50 m .	n.	12	12,00 €	14,64 €	144,00 €	175,68 €
13	Operaio impiantista livello B1 per realizzazione collegamenti elettrici	ore	20	32,49 €	39,64 €	649,80 €	792,76 €
14	Operaio impiantista livello C3 per realizzazione collegamenti elettrici	ore	20	30,35 €	37,03 €	607,00 €	740,54 €
TOTALE CLASSE 3D - AULA LINGUISTICA						7.188,24 €	8.769,65 €
TOTALE LAVORI						12.422,74 €	15.155,74 €

227,



Verifica effettuata in data 2023-11-29 14:00:09 (UTC)

File verificato: C:\Users\sara.serravalle\Downloads\OffertaEconomica.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: MONOLO LUCA
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 29/11/2023 1:

Dati del certificato del firmatario: **MONOLO LUCA:**

Nome, Cognome: LUCA MONOLO
Numero identificativa: SIG0000004194902
Data di scadenza: 11/02/2024 00:00:00
Autorita' di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A.,
Qualified Trust Service Provider,
, IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determi

Fine rapporto di verifica