

IL RIENTRO A SETTEMBRE

*ipotesi alla luce
delle odierne disposizioni*

referimenti

DPCM 17/05/2020



“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" riporta seguenti criteri nell'allegato 10 per la realizzazione di protocolli di settore.

- 1.il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
- 2.la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
- 3.la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

CTS, DOCUMENTO
DEL 28 MAGGIO
2020



Documento del 28 maggio 2020 «Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione...».



riferimenti


LINEE GUIDA DEL
26/06/2020



Flessibilità

L'autonomia delle singole istituzioni scolastiche (Regolamento n. 275/1999) viene valorizzata, nelle Linee guida, al fine di organizzare al meglio le attività didattiche, utilizzando forme di flessibilità, garantendo a tutti la medesima offerta formativa:

- riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;
- articolazione modulare di gruppi di alunni
- frequenza scolastica in turni differenziati



- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari,
- una diversa modulazione settimanale del tempo scuola

Disabilità e inclusione scolastica:

- garantire presenza quotidiana DVA con «accomodamenti ragionevoli».
- Documento tecnico CTS: nel momento in cui l'alunno disabile, per questioni sanitarie è impossibilitato all'utilizzo della mascherina, il personale di assistenza ai disabili potrà utilizzare:
 - 1.mascherina chirurgica;
 - 2.guanti in nitrile;
 - 3.dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

Organizzazione in maniera funzionale per evitare assembramenti o raggruppamenti:

- spazi interni ed esterni;
- ingressi e le uscite (differimento);
- deflussi e distanziamenti in ogni momento della giornata scolastica.



riferimenti

LINEE GUIDA DEL
26/06/2020
(SEGUE DA PAG. 03)



Il Ministero con le autonomie territoriali interverranno nella gestione delle situazioni più delicate (risorse aggiuntive)

Refezione scolastica

- approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione;
- possibile effettuare la refezione in due o più turni, per non consentire oltre il dovuto l'affollamento dei locali ad essa destinati;
- soluzioni alternative di erogazione, all'interno dell'aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso;
- semplificazione del menù.



Conditio sine qua non!


Il CTS ribadisce che la preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è rappresentata da:

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.



referimenti

RESPONSO CTS
06/07/2020
VERBALE 94



Le indicazioni relative al distanziamento sono riferite al «layout delle aule, nel senso di prevedere un'area statica dedicata alla “zona banchi”. “Nella zona banchi il distanziamento minimo di un metro dalle rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità (cfr. pag. 3, primo punto, del citato verbale n. 94 del CTS). Il layout dell’aula prevede in modo imprescindibile «la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva della cattedra”, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa» (cfr. pag. 3, primo punto, del citato verbale n. 94 del CTS). Il CTS ha precisato che le indicazioni di distanziamento sono espresse in metri lineari.



riferimenti

DOCUMENTO DI
INDIRIZZO E
ORIENTAMENTO PER
LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ IN
PRESENZA DELLE
SCUOLE
DELL'INFANZIA.
31 LUGLIO 2020



- LINEE GUIDA INFANZIA 31 LUGLIO 2020
- corresponsabilità educativa
- assicurare l'accesso allo stesso numero di bambini accolto "secondo le normali capienze" e "i consueti tempi di erogazione", salvaguardando tutti i momenti e le routine del percorso educativo, compresi i tempi della mensa e del riposo
- stabilità dei gruppi e individuazione di docente e collaboratore scolastico fissi
- no attività di intersezione
- si confermano i parametri previsti dalla normativa vigente pre-covid per quanto riguarda gli spazi e non si fa alcun cenno alla ridefinizione del rapporto numerico tra educatori/insegnanti e bambini
- ACCOGLIENZA: preferibile all'esterno (un genitore max per alunno)
- NO diminuzione del numero dei bambini
- NO diminuzione del tempo scuola
- PASTO in sezione



principi e criteri

01

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Dai riferimenti normativi discende la necessità di disciplinare il distanziamento, limitare gli assembramenti, minimizzare incroci di flussi di studenti e persone, nonché la necessità di indossare i dispositivi di protezione e di fornire a tutti le informazioni utili.

02

MISURE DI IGIENE E PREVENZIONE

Le misure di igiene personale e pulizia degli ambienti, con particolare cura delle parti sensibili, sono fondamentali nella prevenzione del contagio. A maggior ragione nelle scuole in virtù dell'elevato numero di presenze.

03

MISURE ORGANIZZATIVE

Ogni scuola definisce un progetto organizzativo considerando il numero delle classi, degli studenti, del personale, orari di apertura del servizio scolastico e comunque tutti quegli aspetti che devono essere organizzati per il contenimento della diffusione del virus.





misure di igiene e prevenzione

01

RILEVAZIONE TEMPERATURA

All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C deve restare a casa.

02

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

- Le persone che entrano a scuola a diverso titolo devono indossare la mascherina.
- E' possibile non indossare la mascherina se ci si trova all'aperto fuori dall'edificio scolastico solo se è mantenuto un distanziamento tra i soggetti di almeno 1 metro.
- Predisposizione di informativa circa DPI e misure igieniche.

03

IGIENE PERSONALE

La scuola deve garantire l'igiene delle mani e a tal fine mette a disposizione distributori di gel igienizzante in più postazioni tra cui:

- ingresso scuola
- in tutti i locali utilizzati per le attività con gli studenti



misure di igiene e prevenzione

04

DISTANZIAMENTO

Il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (misurato da bocca a bocca) è una delle misure più efficaci per contrastare il contagio e la diffusione del virus. Conseguenze:

- riformulazione del layout delle aule;
- negli spazi comuni sono previsti percorsi che garantiscono il distanziamento, anche mediante apposita segnaletica.

05

SANIFICAZIONE

Deve essere effettuata una pulizia frequente con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,1% (1000 ppm) per la disinfezione di superfici toccate frequentemente e per i bagni allo 0,5% (5000 ppm), lasciando agire per almeno 1 min. In alternativa si può disinfettare con alcool etilico (70%) per lo stesso tempo.

06

AERAZIONE

Per contrastare la diffusione dell'epidemia è necessario garantire la qualità dell'aria negli ambienti chiusi. Va assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria mediante ventilazione naturale di tutti gli ambienti per i quali è previsto uno specifico protocollo di attuazione delle misure di igiene e prevenzione.



informazione e formazione

01

INFORMAZIONE

È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Da qui è necessaria una comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti.

02

FORMAZIONE

Devono essere attuate attività formative specifiche in presenza al rientro per gli studenti.
Sono organizzate nei primi giorni di avvio delle attività didattiche apposite azioni informative e formative nonché esercitazioni al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione.

03

RESPONSABILITA'

Si conta sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.



misure organizzative

01

INGRESSI E SPAZI COMUNI

Ingressi scaglionati al fine di evitare assembramenti.

Unica direzione di marcia lungo i corridoi o doppio senso qualora la larghezza del corridoio lo consenta. Segnaletica orizzontale lungo i corridoi.

02

ISOLE

I diversi spazi della scuola (isole) vengono assegnati a un gruppo ristretto di classi con percorso specifico per accedervi (ved. ripartizione in isole nelle pag. seguenti).

03

BAGNO E INTERVALLO

Intervallo in classe o all'aperto per evitare assembramenti e per permettere l'areazione dell'aula. Turnazione rigorosa per il bagno. Pranzo servito in classe con scodellamento.



proposta tempo scuola

01

INFANZIA

- Tre punti d'accesso con tre turni d'ingresso
- ORARIO REGOLARE
- USCITA in tre turni
- ACCOGLIENZA all'esterno
- MENSA all'interno delle aule didattiche
- NO ingresso dei genitori

Dal 14 al 28 settembre orario ridotto. Ingresso bambini di 4 e 5 anni. Dal 28 settembre orario regolare e inizio inserimento bambini di 3 anni.



proposta tempo scuola

02

PRIMARIA

- **NO** ingresso dei genitori;
- diversi orari di inizio e di uscita;
- tre ingressi separati;
- 35/40 ore settimanali in base alle risorse aggiuntive assegnate;
- MENSA in due turni.

Dal 14 al 28 settembre orario ridotto in attesa del completamento delle procedure di nomina da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano.




proposta tempo scuola

03


SECONDARIA

- **NO** ingresso dei genitori;
- diversi orari di inizio e di uscita;
- quattro ingressi separati
- 30 spazi settimanali di 50 minuti (con le risorse attuali)


Dal 14 al 28 settembre orario ridotto in attesa del completamento delle procedure di nomina da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano



BONVESIN DE LA RIVA
PIANO RIALZATO - scala 1:200




BONVESIN DE LA RIVA
PIANO PRIMO - scala 1:200




BONVESIN DE LA RIVA
PIANO SECONDO - scala 1:200




DON MILANI
PIANO TERRA - scala 1:200



DON MILANI
PIANO PRIMO - scala 1:200




DE AMICIS
PIANO RIALZATO - scala 1:200




DE AMICIS

PIANO PRIMO - scala 1:200




DE AMICIS

PIANO SECONDO - scala 1:200




CAVOUR

PIANO TERRA - scala 1:200



CAVOUR
PIANO PRIMO - scala 1:200



rapporto alunni/mq


UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO

	3.0 mt	3.5 mt	4.0 mt	4.5 mt	5.0 mt	5.5 mt	6.0 mt	6.5 mt	7.0 mt	7.5 mt	8.0 mt	8.5 mt	9.0 mt	9.5 mt
4.0 mt	4	4	6											
4.5 mt	4	4	6	8										
5.0 mt	6	6	9	12	12									
5.5 mt	6	6	9	12	12	12								
6.0 mt	8	8	12	16	16	16	20							
6.5 mt	8	8	12	16	16	16	20	20						
7.0 mt	10	10	15	20	20	20	25	25	30					
7.5 mt	10	10	15	20	20	20	25	25	30	30				
8.0 mt	12	12	18	24	24	24	30	30	36	36	36			
8.5 mt	12	12	18	24	24	24	30	30	36	36	36	42		
9.0 mt	14	14	21	28	28	28	35	35	42	42	42	49	56	
9.5 mt	14	14	21	28	28	28	35	35	42	42	42	49	56	56
10.0 mt	16	16	24	32	32	32	40	40	48	48	48	56	64	64

LA CAPIENZA POTRÀ RIDURSI QUALORA LE FINESTRE SI APRANO VERSO L'INTERNO, OPPURE NELLA CLASSE SIANO PRESENTI ALTRI SOGGETTI (DOCENTI DI SOSTEGNO, ASSISTENTI ALLA PERSONA).



CAPIENZA: 18-20 ALUNNI



layout di aula don milani

DIMENSIONI AULA: 6M X 8M

DIMENSIONI BANCO ALUNNI: 70X50


DISTANZA BANCO INSEGNANTE - BANCO
ALUNNO: 2M

DISTANZA TRA RIME BUCCALI ALUNNI: 1M

LARGHEZZA CORRIDOIO TRA BANCHI: 70CM

DISTANZA TRA BANCHI: 30CM

CAPIENZA: 22-24 ALUNNI



layout di aula de amicis

DIMENSIONI AULA: 6M X 8M

DISTANZA BANCO INSEGNANTE - BANCO
ALUNNO: 2M

DIMENSIONE BANCO ALUNNI: 70X50

DISTANZA TRA RIME BUCCALI ALUNNI: 1M

LARGHEZZA CORRIDOIO TRA BANCHI: 70CM

DISTANZA TRA BANCHI: 30CM

CAPIENZA: 30 ALUNNI